

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK

Objekt: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Objednávateľ: Obec Lipník

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lipník

Dátum: 11. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1:001	112201102		Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000		
2:221	113107112		Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	8,745		
3:221	113107131		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8,745		
4:221	113206111		Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	7,200		
5:001	122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,830		
6:001	132211101		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,513		
7:001	162201101		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,343		
8:001	162201102		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,343		
9:001	174201202		Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	2,000		
10:001	175101201		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny /obrúbnyky/	m3	2,100		

2

Zakladanie

11:001	215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	58,300		
12:011	274351217		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,470		
13:011	274351218		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,470		
14:011	274313611		Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	1,200		

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

15:011	311271302		Murivo nosné z betonových debniacich tváric 50x25x25 s betonovou výplňou hr. 25 cm	m3	1,500		
16:011	311361821		Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,037		

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK

Objekt: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Objednávateľ: Obec Lipník

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lipník

Dátum: 11. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	011	345321313	Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 16/20 /atika/	m3	0,150		
18	011	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	1,838		
19	011	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	1,838		
20	011	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	0,003		

5 Komunikácie

21	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	58,300		
22	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	58,300		
23	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	58,300		
24	592	5922901940	Betónová dlažba CITY TOP s fázou hr. 6 cm, sivá (10/20)	m2	58,300		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25	011	648922421	Osadenie parapetných dosiek železob. na akúkoľvek cementovú maltu, š. 200-400 mm	m	6,000		
26	592	5924135000	Doska a okapnica parapetná betónová 40x26x5,5	ks	15,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	14,000		
28	592	5921745054	Obrubník betónový parkový 100x20x5 sivý	ks	15,000		
29	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	7,300		
30	592	5921745100	Obrubník betónový cestný nájazdový 100x20x15-10	ks	8,000		
31	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,200		
32	013	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,938		
33	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,814		
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,140		

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK
Objekt: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Objednávateľ: Obec Lipník

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lipník

Dátum: 11. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,814		
36	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	mes	1,000		

99 Presun hmôt HSV

37	011	998011032	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	64,136		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

38	767	767222220	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 40 kg	m	6,000		
39	767	767225110	Montáž zábradlí schodiskových osadenie samostatného stĺpika	ks	6,000		
40	553	5534666950	Zábradlie kované žiarovopozinkované v 1100mm /na stĺpiky/	m	6,000		
41	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,054		

Celkom

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK

Objekt: CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK

Objednávateľ: Obec Lipník

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lipník

Dátum: 11. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1:001	121101001		Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	36,600		
2:001	122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	73,200		
3:001	132211101		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,956		
4:001	162201101		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	89,738		
5:001	162201102		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	90,963		
6:001	174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 /nopová folia/	m3	2,160		
7:001	175101201		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny /obrubičky/	m3	46,500		

2

Zakladanie

8:001	215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	244,000		
-------	-----------	--	--	----	---------	--	--

5

Komunikácie

9:221	564251111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	244,000		
10:221	564861111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	244,000		
11:221	596911111		Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	244,000		
12:592	5922901940		Betónová dlažba CITY TOP s fázou hr.6 cm, sivá (10/20)	m2	250,100		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13:221	916561111		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	310,300		
14:592	5921745054		Obrubník betónový parkový 100x20x5 sivý	ks	315,000		
15:221	917762111		Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	4,400		

ZADANIE

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK

Objekt: CHODNÍKY NA CINTORÍNE LIPNÍK

Objednávateľ: Obec Lipník

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Lipník

Dátum: 11. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	592	5921745100	Obrubník betónový cestný nájazdový 100x20x15-10	ks	5,000		

99 Presun hmôt HSV

17	011	998011032	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 12 m	t	289,808		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

18	711	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou nopova fólia zvislá	m2	14,400		
19	628	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	14,400		
20	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,045		

Celkom